
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni żwirowej poprzez trzykrotne powierzchniowe utrwalenie
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna w km 0+970,00 - 2+400,00 relacji Rzaśnik - Majdan na terenie gminy Wąsewo
INWESTOR : Wójt Gminy Wąsewo
ADRES INWESTORA : ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
BRANŻA : DROGOWA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Leszek Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2019 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2019 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni żwirowej poprzez trzykrotne powierzchniowe utwalenie					
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST- d.1 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach remontowych drogi gminnej transportu rolnego - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi remontowanej drogi oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót remontowych. Przedmiar: km 0+970,00 - 2+400,00 = 2400mb = 2,400km Razem: 1,430 km 1.430	km		
			km	1.430	
				RAZEM	1.430
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	SST- d.2 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje profilowanie poprzeczne i podłużne jezdni drogi gminnej wraz zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi gminnej. Przedmiar: 1430mb x 4,50mb = 6 435 m2 6435	m ²		
			m ²	6435.00	
				RAZEM	6435.00
3		PODBUDOWA			
3	SST- d.3 04.04.01	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm (szerokość 3,70 m) zagęszczonego mechanicznie o gr. 5,0 (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię jezdni drogi gminnej. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: odcinek w km 0+970,00 - 2+400,00 = 1430mb x 3,70m = 5291m2 5291	m ²		
			m ²	5291.00	
				RAZEM	5291.00
4	SST- d.3 04.04.01	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm (szerokość 3,70 m) zagęszczonego mechanicznie o gr. 10 (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię jezdni drogi gminnej. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: odcinek w km 2+000,00 - 2+400,00 = 400mb x 3,70m = 1480m2 1480	m ²		
			m ²	1480.00	
				RAZEM	1480.00
4		NAWIERZCHNIA			
5	SST- d.4 05.03.08	Powierzchniowe utwalenie. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni przez 3 krotne powierzchniowe utwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji: 16/31,50mm, 8/11,20mm; 2/5,6mm i emulsji asfaltowej kationowej C 69 BP3 PU lub C65BP3 PU/RC na projektowanej podbudowie z miesanki niezwiązanej kruszywa naturalnego. Przedmiar: 1430m x 3,50 = 5005 m2 5005	m ²		
			m ²	5005.00	
				RAZEM	5005.00
5		POBOCZA			
6	SST- d.5 06.03.01	Profilowanie i zagęszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Uformowanie poboczy przy profilowaniu poprzecznym i podłużnym jezdni żwirowej. Przedmiar: 1430 x 2 x 0,5 = 1430m2 1430	m ²		
			m ²	1430.00	
				RAZEM	1430.00
6		OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME			
7	SST- d.6 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod projektowane znaki drogowe. Przedmiar: 5 szt. 5	szt		
			szt	5.00	
				RAZEM	5.00
8	SST- d.6 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach stalowych, Przedmiar: 3 szt. 3	szt		
			szt	3.00	
				RAZEM	3.00
9	SST- d.6 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tabliczek do znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach, tabliczka T1 o treści " Koniec nawierzchni bitumicznej" Przedmiar: 1 szt.	szt		

Remont nawierzchni żwirowej poprzez trzykrotne powierzchniowe utwalenie

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
10	SST- d.6 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych na ustawionych uprzednio słupkach , tablice D-42, D-43 teren zabudowany. Przedmiar 2 szt.	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00